

1.) ZEMNÁ SKRUTKA Ø 88.9x4 -2100mm SPOLU 21 ks
2.) ZEMNÁ SKRUTKA Ø 88.9x4 -1600mm SPOLU 16 ks

- ZEMNÉ SKRUTKY MUSIA BYŤ ŽIAROVO POZINKOVANÉ
- ZEMNÉ SKRUTKY MUSIA MAŤ UPRAVENÚ HLAVU SKRUTKY S PLECHOM TVARU U, DO KTORÉHO SA VLOŽIA DREVENÉ STĹPKY [1] 100/100 RESP. [2] 120/120
- POŽADOVANÁ MINIMÁLNA ÚNOSNOSŤ ZEMNÝCH SKRUTKIEV V TLAKU MUSÍ BYŤ NASLEDOVNÁ :
PRE ZEMNÚ SKRUTKU Ø 88.9x4 -2100mm = **35,0 kN**
PRE ZEMNÚ SKRUTKU Ø 88.9x4 -1600mm = **20,0 kN**
- TÚTO ÚNOSNOSŤ JE NUTNÉ DOSIAHNUŤ V DANYCH GEOLOGICKÝCH POMEROCH
- ÚNOSNOSŤ SKRUTKIEV V DANYCH GEOLOGICKÝCH POMEROCH JE NUTNÉ PREVERIŤ ŤAHOVÝMI SKÚŠKAMI
- NA ZÁKLADE NEREALIZOVANÉHO IGP JE NUTNÉ V PRÍPADE NEDOSTATOČNEJ ÚNOSNOSTI NAVRHNUTÝCH ZEMNÝCH SKRUTKIEV JE NUTNÉ RIEŠIŤ ICH VÝMENU ZA ÚNOSNEJŠIE, PRÍPADNE NAVRHNÚŤ OBETOVANIE NAVRHNUTÝCH SKRUTKIEK



- VŠETKY ZMENY ALEBO ÚPRAVY PROTI NAVRHNUTÉMU PROJEKTU JE NÚTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STATIKY.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU.
- PRED REALIZÁCIOU JE NÚTNÉ ZREALIZOVAŤ VÝKOPISNÉ ZAMERANIE TERÉNU
- VŠETKY ROZMERY VYPLYVAJÚCE Z DOKUMENTÁCIE JE NÚTNÉ PRISPOBIŤ SKLONU TERÉNU A MIESTNYM PODMIENKAM
- REALIZÁTOR JE POVINNÝ VÝKRES TVARU KONTROLOVAŤ S POSLEDNÝM STAVOM STAVEBNÝCH VÝKRESOV A
VÝKRESOV PROFESII, ZISTENÉ ROZDIELY OPROTI PROJEKTU STATIKY JE NÚTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STATIKY.
- VÝKRES TVARU KONTROLOVAŤ S POSLEDNÝM STAVOM STAVEBNÝCH VÝKRESOV A VÝKRESOV PROFESII.
- PRIEREZY A PŘESTUPY KONTROLOVAŤ S VÝKRESMI PROFESII.
- PRIERAZY NEZAKRESLENÉ VO VÝKRESE TVARU JE NÚTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM ALEBO ZODPOVEDNÝM STATIKOM.

 DREVENÉ KONŠTRUKCIE



 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

$\pm 0,000 = ???$ m.n.m.


C.			
B.			
A.			
Číslo revízie	Dátum	Popis zmeny	Vypracoval

VYPRACOVAL		PROJEKTOVAL		ZODP. RIEŠITEL		H.I.P.		STAPLAN					
Ing. J. KUBÁNI		Ing. J. KUBÁNI		Ing. J. KUBÁNI		Ing.arch. R. PAUER							
STAVEBNÍK		Správa cestovného ruchu Senec s. r. o., Námestie 1. mája 53/4 903 01 Senec						STUPEŇ		PSP		PARÉ Č.	
MIESTO STAVBY		Senec, Slnecné jazerá - Sever, p.č: 2371/311, 4590/6						DÁTUM		04/2021			
NÁZOV STAVBY		VÝHLIADKA - PIATE JAZERO						MIERKA		1:35			
OBJEKT								FORMÁT		8 A ₄			
								ZÁK. ČÍSLO		-			
ARCH. ČÍSLO		OBSAH VÝKRESU VÝKRES ROZMIESTNENIA ZEMNÝCH SKRUTIEK POD STĽPMI VÝHLIADKY						PROFESIA				POR. Č.	
								STATIKA				S-01	

PÔDORYS DREVENEJ KONŠTRUKCIE



POCHODZNA PODLAHA Z FOŠNÍ HR. 80 mm





VÝKAZ REZIVA - VÝHLIADKA						
Prvok	Položka	Profil (popis)	Počet (ks)	Dĺžka 1 ks (m)	Celková dĺžka (m)	Celkový objem (m³)
STĽPIK	1	100/100	16	1,00	16,0	0,160
STĽPIK	2	120/120	21	1,00	21,0	0,302
TRAM OBVODOVÝ	3	100/200	16	2,05	32,8	0,656
TRAM	4	120/200	4	3,65	14,6	0,350
TRAM	5	120/200	4	4,80	19,2	0,461
TRAM	6	120/200	2	5,20	10,4	0,250
STUŽIDLO	7	100/160	8	1,70	13,6	0,218
STUŽIDLO	8	100/160	4	1,10	4,4	0,070
ZAVETRENIE	9	100/100	16	1,20	19,2	0,192
FOSNÉ PODLAHA	10	80/200	1	425,00	425,0	6,800
CELKOVÝ OBJEM REZIVA (m³) :						9,46
CELKOVÝ OBJEM REZIVA + 6% (OREZY) (m³) :						9,93

DĚLKA STĚPIKOV JE PŘEDBEŽNÁ, DĚLKU JE NUTNÉ PŘISPŮSOBIT SKLONU TERÉNU

POZNÁMKA :

- VŠETKY ZMENY ALEBO ÚPRAVY OPROTÍ NAVRHNUTÉMU PROJEKTU JE NÚTNE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STATIKY.
- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY UŠKŤOČENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SOHLASU.
- PRED REALIZÁCIOU JE NÚTNE ZREALIZOVAŤ VÝSKOŠNÉ ZAMERANIE TERÉNU
- VŠETKY ROZMERY VYPŮVÁJAJÚ Z DOKUMENTÁCIE, JE NÚTNE PRISPOBÍŤ SKLONU TERÉNU A MIEŠTNÝM PODMIENKAM
- REALIZÁTOR JE POVINNÝ VÝKRES TVARU KONTROLOVAŤ S POSLEDNÝM STAVOM STAVEBNÝCH VÝKRESOV A
VÝKRESOV PROFESII, ZISTENÉ ROZDIELY OPROTÍ PROJEKTU STATIKY JE NÚTNE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STATIKY.
- VÝKRES TVARU KONTROLOVAŤ S POSLEDNÝM STAVOM STAVEBNÝCH VÝKRESOV A VÝKRESOV PROFESII.
- PRIEREZY A PŘESTUPY KONTROLOVAŤ S VÝKRESMI PROFESII.
- PRIEREZY NEZAKRESLENÉ VO VÝKRESE TVARU JE NÚTNE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM ALEBO ZODPOVEDNÝM STATIKOM.

LEGENDA :

-  DREVENÉ KONŠTRUKCIE
-  OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

DREVO C24
OCEL' S235

$\pm 0,000 = ??? \text{ m.n.m.}$

C.			
B.			
A.			
Číslo revízie	Dátum	Popis zmeny	Vypracoval

VYPRACOVAL		PROJEKTOVAL		ZODP. RIEŠITEL		H.I.P.		STAPLAN					
Ing. J. KUBÁNI		Ing. J. KUBÁNI		Ing. J. KUBÁNI		Ing.arch. R. PAUER							
STAVEBNÍK Správa cestovného ruchu Senec s. r. o., Námestie 1. mája 53/4 903 01 Senec								STUPEŇ		PSP		PARÉ Č.	
MIESTO STAVBY Senec, Sinečné jazerá - Sever, p.č.: 237/1/311, 4590/6								DÁTUM		04/2021			
NÁZOV STAVBY VÝHLIADKA - PIATE JAZERO								MIERKA		1:35, 1:50			
								FORMÁT		8 A 4			
								OBJEKT		ZÁK. ČÍSLO			
ARCH. ČÍSLO		OBSAH VÝKRESU VÝKRES DREVEJNEJ KONŠTRUKCIE VYHLIADKY						PROFESIA STATIKA				POR. Č. S-02	